


## 投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2026-2028年度承建项目围挡及基础工程集采

序号	采购内容	特征描述	计量单位	暂定工程量	投标报价：不含税单价(元)	控制价：不含税单价(元)	备注
1	围挡购买 (一)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、面板:0.8mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 4、立柱:100*100*1.2mm方通、斜撑:L40*30角铁,间距2.62m(40) 5、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60 $\mu$ m,氯化橡胶白色面漆60 $\mu$ m,总厚度不低于120 $\mu$ m;面板镀锌面喷白色油漆 6、包含材料、安装、绿色安全文明施工措施 7、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、采购文件及图纸	m	1		153.43	
2	围挡购买 (二)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、面板:1.0mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 4、立柱:100*100*1.5mm方通、斜撑:L50角铁或40*60*1.2mm方通,间距2.62m 5、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60 $\mu$ m,氯化橡胶白色面漆60 $\mu$ m,总厚度不低于120 $\mu$ m;面板镀锌面喷白色油漆 6、包含材料、安装、绿色安全文明施工措施 7、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、采购文件及图纸	m	1		192.38	
3	围挡购买 (三)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、面板:1.2mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 4、立柱:100*100*2.0mm方通、斜撑:L50角铁或40*60*1.2方通,间距2.62m 5、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60 $\mu$ m,氯化橡胶白色面漆60 $\mu$ m,总厚度不低于120 $\mu$ m;面板镀锌面喷白色油漆 6、包含材料、安装、绿色安全文明施工措施 7、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、采购文件及图纸	m	1		226.65	

## 投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2026-2028年度承建项目围挡及基础工程集采

序号	采购内容	特征描述	计量单位	暂定工程量	投标报价：不含税单价（元）	控制价：不含税单价（元）	备注
4	围挡购买（四）	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、面板:1.5mm热镀锌钢板机械冲孔，穿孔板孔径符合图集相关规范要求 4、立柱:100*100*3.0mm方通、斜撑:100*100*1.5mm方通，间距2.62m 5、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60 $\mu$ m，氯化橡胶白色面漆60 $\mu$ m，总厚度不低于120 $\mu$ m；面板镀锌面喷白色油漆 6、包含材料、安装、绿色安全文明施工措施 7、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、采购文件及图纸	m	1		275.50	
5	围挡购买（五）	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、面板:1.8mm热镀锌钢板机械冲孔，穿孔板孔径符合图集相关规范要求 4、立柱:100*100*5mm方通、斜撑:100*100*5mm方通，间距2.62m 5、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60 $\mu$ m，氯化橡胶白色面漆60 $\mu$ m，总厚度不低于120 $\mu$ m；面板镀锌面喷白色油漆 6、包含材料、安装、绿色安全文明施工措施 7、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、采购文件及图纸	m	1		342.00	
6	围挡购买（六）	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、面板:2.0mm热镀锌钢板机械冲孔，穿孔板孔径符合图集相关规范要求 4、立柱:100*100*5mm方通、斜撑:100*100*5mm方通，间距2.62m 5、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60 $\mu$ m，氯化橡胶白色面漆60 $\mu$ m，总厚度不低于120 $\mu$ m；面板镀锌面喷白色油漆 6、包含材料、安装、绿色安全文明施工措施 7、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、采购文件及图纸	m	1		397.35	

## 投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2026-2028年度承建项目围挡及基础工程集采

序号	采购内容	特征描述	计量单位	暂定工程量	投标报价：不含税单价（元）	控制价：不含税单价（元）	备注
7	围挡租赁 1年内 (一)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:1年内 4、面板:0.8mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 5、立柱:100*100*1.2mm方通、斜撑:L40*30角铁,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60 $\mu$ m,氯化橡胶白色面漆60 $\mu$ m,总厚度不低于120 $\mu$ m;面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、采购文件及图纸	m	1		87.30	
8	围挡租赁 1年内 (二)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:1年内 4、面板:1.0mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 5、立柱:立柱:100*100*1.5mm方通、斜撑:L50角铁或40*60*1.2mm方通,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60 $\mu$ m,氯化橡胶白色面漆60 $\mu$ m,总厚度不低于120 $\mu$ m;面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、采购文件及图纸	m	1		97.00	
9	围挡租赁 1年内 (三)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:1年内 4、面板:1.2mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 5、立柱:100*100*2.0mm方通、斜撑:L50角铁或40*60*1.2方通,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60 $\mu$ m,氯化橡胶白色面漆60 $\mu$ m,总厚度不低于120 $\mu$ m;面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、采购文件及图纸	m	1		111.55	




## 投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2026-2028年度承建项目围挡及基础工程集采

序号	采购内容	特征描述	计量单位	暂定工程量	投标报价：不含税单价(元)	控制价：不含税单价(元)	备注
10	围挡租赁 1年内 (四)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期: 1年内 4、面板:1.5mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 5、立柱:100*100*3.0mm方通、斜撑:100*100*1.5mm方通, 间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60 $\mu$ m, 氯化橡胶白色面漆60 $\mu$ m, 总厚度不低于120 $\mu$ m; 面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、采购文件及图纸	m	1		130.95	
11	围挡租赁 1年内 (五)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期: 1年内 4、面板:1.8mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 5、立柱:100*100*5mm方通、斜撑:100*100*5mm方通, 间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60 $\mu$ m, 氯化橡胶白色面漆60 $\mu$ m, 总厚度不低于120 $\mu$ m; 面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、采购文件及图纸	m	1		155.20	
12	围挡租赁 1年内 (六)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期: 1年内 4、面板:2.0mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 5、立柱:100*100*5mm方通、斜撑:100*100*5mm方通, 间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60 $\mu$ m, 氯化橡胶白色面漆60 $\mu$ m, 总厚度不低于120 $\mu$ m; 面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、采购文件及图纸	m	1		179.45	
13	围挡租赁 1~2年 (一)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期: 1~2年 4、面板:0.8mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 5、立柱:100*100*1.2mm方通、斜撑:L40*30角铁, 间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60 $\mu$ m, 氯化橡胶白色面漆60 $\mu$ m, 总厚度不低于120 $\mu$ m; 面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、采购文件及图纸	m	1		125.13	




## 投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2026-2028年度承建项目围挡及基础工程集采

序号	采购内容	特征描述	计量单位	暂定工程量	投标报价：不含税单价（元）	控制价：不含税单价（元）	备注
14	围挡租赁 1~2年 (二)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期: 1~2年 4、面板:1.0mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 5、立柱:立柱:100*100*1.5mm方通、斜撑: L50角铁或40*60*1.2mm方通,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60 μm,氯化橡胶白色面漆60 μm,总厚度不低于120 μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、采购文件及图纸	m	1		149.38	
15	围挡租赁 1~2年 (三)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期: 1~2年 4、面板:1.2mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 5、立柱:100*100*2.0mm方通、斜撑: L50角铁或40*60*1.2方通,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60 μm,氯化橡胶白色面漆60 μm,总厚度不低于120 μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、采购文件及图纸	m	1		169.75	
16	围挡租赁 1~2年 (四)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期: 1~2年 4、面板:1.5mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 5、立柱:100*100*3.0mm方通、斜撑: 100*100*1.5mm方通,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60 μm,氯化橡胶白色面漆60 μm,总厚度不低于120 μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、采购文件及图纸	m	1		203.70	

## 投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2026-2028年度承建项目围挡及基础工程集采

序号	采购内容	特征描述	计量单位	暂定工程量	投标报价：不含税单价（元）	控制价：不含税单价（元）	备注
17	围挡租赁 1~2年 (五)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期: 1~2年 4、面板:1.8mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 5、立柱:100*100*5mm方通、斜撑:100*100*5mm方通, 间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60 $\mu$ m, 氯化橡胶白色面漆60 $\mu$ m, 总厚度不低于120 $\mu$ m; 面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、采购文件及图纸	m	1		245.98	
18	围挡租赁 1~2年 (六)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期: 1~2年 4、面板:2.0mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 5、立柱:100*100*5mm方通、斜撑:100*100*5mm方通, 间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60 $\mu$ m, 氯化橡胶白色面漆60 $\mu$ m, 总厚度不低于120 $\mu$ m; 面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、采购文件及图纸	m	1		301.67	
19	围挡租赁 2~3年 (一)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期: 2~3年 4、面板:0.8mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 5、立柱:100*100*1.2mm方通、斜撑:L40*30角铁, 间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60 $\mu$ m, 氯化橡胶白色面漆60 $\mu$ m, 总厚度不低于120 $\mu$ m; 面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、采购文件及图纸	m	1		145.50	




## 投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2026-2028年度承建项目围挡及基础工程集采

序号	采购内容	特征描述	计量单位	暂定工程量	投标报价：不含税单价（元）	控制价：不含税单价（元）	备注
20	围挡租赁 2~3年 (二)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期: 2~3年 4、面板:1.0mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 5、立柱:立柱:100*100*1.5mm方通、斜撑: L50角铁或40*60*1.2mm方通,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60 $\mu$ m,氯化橡胶白色面漆60 $\mu$ m,总厚度不低于120 $\mu$ m;面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、采购文件及图纸	m	1		187.21	
21	围挡租赁 2~3年 (三)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期: 2~3年 4、面板:1.2mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 5、立柱:100*100*2.0mm方通、斜撑: L50角铁或40*60*1.2方通,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60 $\mu$ m,氯化橡胶白色面漆60 $\mu$ m,总厚度不低于120 $\mu$ m;面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、采购文件及图纸	m	1		213.40	
22	围挡租赁 2~3年 (四)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期: 2~3年 4、面板:1.5mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 5、立柱:100*100*3.0mm方通、斜撑: 100*100*1.5mm方通,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60 $\mu$ m,氯化橡胶白色面漆60 $\mu$ m,总厚度不低于120 $\mu$ m;面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、采购文件及图纸	m	1		259.96	

## 投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2026-2028年度承建项目围挡及基础工程集采

序号	采购内容	特征描述	计量单位	暂定工程量	投标报价：不含税单价(元)	控制价：不含税单价(元)	备注
23	围挡租赁 2~3年 (五)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:2~3年 4、面板:1.8mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 5、立柱:100*100*5mm方通、斜撑:100*100*5mm方通,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60 $\mu$ m,氯化橡胶白色面漆60 $\mu$ m,总厚度不低于120 $\mu$ m;面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、采购文件及图纸	m	1		305.55	
24	围挡租赁 2~3年 (六)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:2~3年 4、面板:2.0mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 5、立柱:100*100*5mm方通、斜撑:100*100*5mm方通,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60 $\mu$ m,氯化橡胶白色面漆60 $\mu$ m,总厚度不低于120 $\mu$ m;面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、采购文件及图纸	m	1		394.50	
25	防尘喷淋	1、除尘系统:DN20水雾喷头,每间隔1.5放置一个, DN20给水管 2、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、采购文件及图纸	m	1		18.05	
26	混凝土基础	1、独立基础种类、强度等级:普通预拌混凝土 C25 2、独立基础规格:每套含立柱基础(800mm*800mm*500mm)、斜撑基础(400mm*400mm*300mm) 3、垫层种类、强度等级:普通预拌混凝土 C15 4、工作内容:挖基坑土方、模板制安(含拆模)、混凝土、垫层浇筑、土方回填,包施工工具及其他辅材 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、采购文件及图纸	套	1		522.50	
27	围挡拆除及堆码	1、围挡(含喷淋系统)的拆除、归堆、装车、运输、卸车、堆码; 2、综合考虑围挡类型; 3、含场内1公里运距。	m	1		14.50	

## 投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2026-2028年度承建项目围挡及基础工程集采

序号	采购内容	特征描述	计量单位	暂定工程量	投标报价：不含税单价(元)	控制价：不含税单价(元)	备注
28	围挡安装	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡(含喷淋系统); 2、高度:综合考虑; 3、面板:厚度综合考虑; 4、包含材料转运、辅材、安装、绿色安全文明施工措施; 5、按图纸及规范要求而实施,完成这项工程一切有关费用。	m	1		30.00	
29	运输车 (运输每增运1km)	1、车载物件根据现场综合考虑; 2、在项目场区内不额外增加运输费用;场区外运及超出一公里外每增运一公里按此项清单计算; 3、车辆型号:6.8米及以上车型	车/公里	1		23.00	
30	运输车 (运输每增运1km)	1、车载物件根据现场综合考虑; 2、在项目场区内不额外增加运输费用;场区外运及超出一公里外每增运一公里按此项清单计算; 3、车辆型号:9.6米及以上车型	车/公里	1		28.00	
31	运输车 (运输每增运1km)	1、车载物件根据现场综合考虑; 2、在项目场区内不额外增加运输费用;场区外运及超出一公里外每增运一公里按此项清单计算; 3、车辆型号:13米及以上车型	车/公里	1		39.00	
32	运输车 (运输每增运1km)	1、车载物件根据现场综合考虑; 2、在项目场区内不额外增加运输费用;场区外运及超出一公里外每增运一公里按此项清单计算; 3、车辆型号:17.5米及以上车型	车/公里	1		41.00	
33	围挡翻新	围挡检修,喷漆等工序	m	1		50.00	
<b>不含税金额合计</b>					0.00	5,816.53	
<b>税率</b>						13%	
<b>含税金额合计</b>					0.00	6,572.68	
<p>备注:</p> <p>1、综合包干单价包含了人工费、材料费(含检测费用)、机械及小型机具费、运输费(二次及多次转运)、进退场费、管理费、停窝工费、人工与机械降效、超时工作、超高作业、雨季施工费、夜间施工、交叉施工、非不可抗力恶劣自然条件下施工等、成品保护费、风险费、利润、政府部门规定的与成交人承包范围相关规费及税费、保险、绿色施工安全防护措施费以及合同包含的包质量、包安全、包赶工措施等所有风险、责任等所有费用。</p> <p>2、工程量为暂定工程量,实际按现场验收合格且符合计量规则的数量为准。</p> <p>3、控制价税率为暂定税率,实际税率以国家政策和合同签订为准。</p>							